



- Legenda**
- Asse tratta stradale *Survi - Faedo* con progressive (lunghezza 345 m, escluso piazzale)
 - Tratto pavimentato (AC TDS 16, sp. 7 cm, superficie ca. 100 + allargamenti)
 - Tratto con fondo naturale (spaccato di roccia o misto granulare 0 / 45, superficie ca. 1'050 m² + allargamenti)
 - Scarpate, spiazzi (TV o spaccato di roccia, riverdimento // superficie ca. 800 m²)
 - Opere di sostegno: muro in blocchi (L ca. 310 m, H_{max}= 2.40 m)
 - Opere di controriva: muro a secco (L = ca. 265 m; H_{max}= 2.50 m)
 - Cunetta laterale naturale, 300mm x 60mm (L = ca. 345 m)
- Per l'evacuazione trasversale delle acque meteoriche dalla strada è prevista la posa di ca. 70 m di canalette a doppio profilo (tipo Belloli).

Ente esecutore



Patriziato di Losone
 Contrada San Giorgio
 6616 Losone

Progettista



EcoControl SA
 Consulenze ambientali e naturalistiche
 Ingegneria forestale
 Fisica ed energetica della costruzione

Via Rovedo 16
 6604 Locarno

Recapiti:
 Operatore ing. for. C. Casari
 Tel. 091 290 12 00
 Fax. 091 290 12 01
 e-mail info@ecocontrol.ch
 www.ecocontrol.ch

ti

**Dipartimento del territorio
 Divisione dell'ambiente
 Sezione forestale**
 Via Franco Zorzi 13
 6500 Bellinzona

**Ufficio forestale
 8° circondario**
 Via Mappo 23
 6598 Tenero

Recapiti:
 Tel. 091 816 18 65
 Fax. 091 816 05 99
 e-mail dt-uf.circ8@ti.ch

Piano n°: 02
 Scala: 1:500
 Dim [cm]: 126 x 30

Locarno, gennaio 2024

PROGETTO D'APPALTO

**PROGETTO INTEGRALE FORESTALE
 CORONA DEI PINCI - ALPE ZOTA**

**COMPONENTE NO. 421.1
 "MIGLIORIE STRUTTURALI-IMPIANTI
 D'ALLACCIAMENTO STRADALE"**

**Nuova strada forestale
 Corona dei Pinci - Giumella**

**Tratta Survi - Faedo
 -
 Planimetria generale**